

E STRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA ART. 28 L10/91 D.G.R. VIII/8745 - 2008 E D.D.G. 5796 - 2009 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - VALORI DI PROGETTO

PIEVE SAN GIACOMO - REALIZZAZIONE 5 VILLE COOP CASA LOTTIZZAZIONE "LA PIEVE" : VILLA 2

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di generazione	<u>91,9</u> %
Rendimento di regolazione	<u>97,0</u> %
Rendimento di distribuzione	<u>99,0</u> %
Rendimento di emissione	<u>99,0</u> %
Rendimento globale medio stagionale	<u>85,2</u> %
Rendimento globale medio stagionale minimo	<u>79,1</u> %
Verifica (positiva / negativa)	<u>Positiva</u>

c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento (EPH)

Valore di progetto	<u>66,84</u> kWh/m ²
Confronto con il valore limite riportato all'allegato A della DGR n. 8/8745	<u>81,23</u> kWh/m ²
Verifica (positiva / negativa)	<u>Positiva</u>
Fabbisogno di Metano	<u>615</u> Nm ³
Fabbisogno di Energia elettrica	<u>215</u> kWh

CLASSE "C" - equivalente

