

E STRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA ART. 28 L10/91 D.G.R. VIII/8745 - 2008 E D.D.G. 5796 - 2009 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - VALORI DI PROGETTO

MALAGNINO (CR) - P.E.E.P. "DOSSETTO"

REALIZZAZIONE COOP CASA LOTTO L3: VILLA 6

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di generazione	92,9	%
Rendimento di regolazione	96,0	%
Rendimento di distribuzione	99,8	%
Rendimento di emissione	99,0	%
Rendimento globale medio stagionale	88,1	%
Rendimento globale medio stagionale minimo	79,0	%
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	

c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento (EP_H)

Valore di progetto	34,84	kWh/m ²
Confronto con il valore limite riportato all'allegato A della DGR n. 8/8745	89,58	kWh/m ²
Verifica (positiva / negativa)	Positiva	
Fabbisogno di Metano	349	Nm ³
Fabbisogno di Energia elettrica	358	kWhe

CLASSE "B" - equivalente

